



АДМІНІСТРАЦІЯ
АБРИКОСІВСЬКОГО
СІЛЬСЬКОГО
ПОСЕЛЕННЯ
КИРОВСЬКОГО РАЙОНУ
РЕСПУБЛІКИ КРИМ

АДМИНИСТРАЦИЯ
АБРИКОСОВСКОГО
СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

КЪЫРЫМ
ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ
КИРОВ РАЙОНЪНЪНЪ
АБРИКОСОВСКОЕ
КОЮНИНЪ
МЕМУРИЕТИ

улица Школьная, дом 2А, село Абрикосовка, Кировский район, Республика Крым, 297342
тел./факс: (06555)5-35-67, e-mail: abrikosovskiyss@rambler.ru

от 21 октября 2016 года № 804 /02-14

Руководителям организаций и предприятий

Администрацией Кировского сельского поселения Кировского района Республики Крым в соответствии с пунктом 1 раздела 29 Регионального порядка осуществления государственных закупок на территории Республики Крым в 2016 году, утвержденного постановлением Совета министров Республики Крым от 20 мая 2016 года № 219, Порядком осуществления заказчиками выбора единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) по закупке товаров, работ и услуг, связанных с осуществлением государственных закупок для обеспечения нужд Республики Крым в 2016 году, утвержденным распоряжением Главы Республики Крым от 29 июня 2016 года № 331-рг, распоряжением Совета министров Республики Крым № 634-р от 22.06.2016г. «О плане капитального строительства объектов государственной и муниципальной собственности на 2016 год, реализуемом в рамках государственных программ Республики Крым»:

- «Капитальный ремонт жилого здания (общежития) № 33, по ул. Ленина, с.Абрикосовка, Кировский район»;

Для рассмотрения предложений на выполнение работ по указанным закупкам необходимо предоставить документы согласно Объявлению о выборе единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), прилагается.

Приложение:

1) Объявление о выборе единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
Наименование объекта закупки: «Капитальный ремонт жилого здания (общежития) № 33, по ул. Ленина, с.Абрикосовка, Кировский район» на 63 стр. в 1 (одном) экз.

Председатель Абрикосовского
сельского совета – глава администрации
Абрикосовского сельского поселения

А.А.Солина

Объявление о выборе единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

№ п.п.	Наименование	Информация
1.	Наименование, местонахождение, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона, код ОГРН/ИНН, ответственное должностное лицо заказчика	<p>Администрация Абрикосовского сельского поселения Кировского района Республики Крым</p> <p>Фактический адрес: 297342 Республика Крым, Кировский р-н, с.Абрикосовка, ул. Ленина, 10</p> <p>Юридический адрес: 297342 Республика Крым, Кировский р-н, с.Абрикосовка, ул. Школьная, 2А</p> <p>Адрес электронной почты: abrikosovskiys@rambler.ru</p> <p>Телефон: +7 (36555) 53-4-27, 53-6-73</p> <p>Факс: +7 (36555) 53-5-67</p> <p>ОГРН 1149102058346</p> <p>ИНН 9108003934</p> <p>КПП 910801001</p> <p>Ответственное должностное лицо: Солина Александра Александровна – Председатель Абрикосовского сельского совета – глава администрации Абрикосовского сельского поселения</p>
2.	Краткое изложение условий контракта, содержащее наименование и описание объекта закупки, информация о месте выполнения работы, являющихся предметом контракта, сроки завершения работ, начальная (максимальная) цена контракта (НМЦК), источник финансирования	<p>Наименование объекта закупки: «Капитальный ремонт жилого здания (общежития) № 33, по ул.Ленина, с.Абрикосовка, Кировский район».</p> <p>Описание объекта закупки, содержание и объем работ, технические и иные требования к Работам по настоящему контракту определены в Техническом задании (далее – Задание) <i>(прилагается отдельным документом)</i>.</p> <p>Место выполнения работ: Республика Крым, Кировский район, с.Абрикосовка ул. Ленина,33</p> <p>Срок завершения работ: в соответствии с Заданием.</p> <p>Начальная (максимальная) цена контракта (НМЦК) составляет: 4623830,00рублей (Четыре миллиона шестьсот двадцать три тысячи восемьсот тридцать рублей 00 копеек).</p> <p>НМЦК включает в себя: все затраты, накладные расходы, налоги, пошлины, таможенные платежи, страхование и прочие сборы, которые поставщик (исполнитель) контракта должен оплачивать в соответствии с условиями контракта или на иных основаниях. Все расходы должны быть включены в расценки и общую цену заявки, представленной участником.</p> <p>Метод расчета начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК): проектно-сметный метод.</p> <p>Основанием для определения начальной (максимальной) цены контракта объекта закупки: «Капитальный ремонт жилого здания (общежития) № 33, по ул. Ленина, с.Абрикосовка, Кировский район»</p>

		является сметная документация, разработанная Обществом с ограниченной ответственностью «Южный формат» Расчет начальной (максимальной) цены контракта указан <i>(прилагается отдельным документом)</i> Источник финансирования: Бюджет Республики Крым
3.	Ограничения участия и преимущества участникам	Не установлено
4.	Срок, место и порядок подачи заявок участниками	с 24.10.2016 г. до 26.10.2016 г. по адресу: 297342, Россия, Республика Крым, Кировский район, с. Абрикосовка, ул. Ленина,10, каб. №3. Любой участник закупки вправе подать только одну заявку. Заявка подается заказчику в письменной форме в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание такой заявки. Все листы поданной в письменной форме заявке должны быть прошиты и пронумерованы. Предложения участника и том такого предложения должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника при наличии печати (для юридического лица) и подписаны участником или лицом, уполномоченным участником. Соблюдение участником указанных требований означает, что информация и документы, входящие в состав заявки участника и тома заявки, поданы от имени участника, и он несет ответственность за подлинность и достоверность этих документов и информации. Заявки в письменной форме принимаются в рабочие дни в соответствии с режимом работы Заказчика (с 8:00 до 17:00 перерыв с 12:00 до 13:00, выходной – суббота, воскресенье). Заявка на участие, поданная в срок, указанный в объявлении о выборе единственного поставщика, регистрируется заказчиком. При этом отказ в приеме и регистрации конверта с такой заявкой, на котором не указана информация о подавшем его лице, и требование предоставления данной информации не допускаются. По требованию участника, подавшего заявку, заказчик выдает расписку в получении заявки, с указанием даты и времени ее получения. Заявки, поданные после окончания срока подачи таких заявок, указанного в извещении о выборе единственного поставщика, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются лицам, подавшим такие заявки.
5.	Размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие, а так же условия банковской гарантии	Обеспечение заявки на участие в процедуре выбора единственного поставщика может предоставляться участником закупки путем внесения денежных средств или предоставлением банковской гарантии. Выбор способа обеспечения заявки осуществляется участником закупки. Срок внесения обеспечения – до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в процедуре закупки. Денежные средства вносятся участником

	<p>закупки на расчетный счет заказчика. Факт внесения участником закупки денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре выбора единственного поставщика подтверждается платежным поручением или копией этого платежного поручения.</p> <p>Банковская гарантия должна соответствовать следующим требованиям:</p> <p>1) банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случаях, установленных частью 13 статьи 44 Федерального закона; - обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией; - обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки; - условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, указанный в настоящем разделе; - право заказчика на беспорочное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 рабочих дней не исполнено требование бенефициара об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии; - срок действия банковской гарантии, который должен составлять не менее чем 2 месяца с даты окончания срока подачи заявок на участие в процедуре выбора единственного поставщика. <p>2) недопустимо включать в банковскую гарантию требования о предоставлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией;</p> <p>3) заказчик одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии направляет банку следующие документы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - расчет суммы, включаемой в требование по банковской гарантии; - документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа (или иного уполномоченного лица), подписавшего требование по банковской гарантии (решение об избрании, приказ о назначении, доверенность). <p>Заказчик отказывается в принятии банковской гарантии в случае:</p> <ul style="list-style-type: none"> - несоответствия банковской гарантии условиям, указанным в настоящем разделе документации; - несоответствия банковской гарантии требованиям, содержащимся в объявлении о процедуре выбора единственного поставщика.
--	---

		<p>Банковская гарантия должна быть выдана банком, включенным в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.</p> <p>Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа с учетом требований, установленных законодательством Российской Федерации.</p> <p>Форма требования об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии установлена постановлением Правительством Российской Федерации от 8 ноября 2013 года № 1005.</p> <p>Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявки: Администрация Абrikосовского сельского поселения Кировского района Республики Крым в Отделение по Республике Крым л/с 05753205800 ОГРН 1149102058346 ИНН 9108003934 КПП 910801001 ОКПО 00710109 р/счет 40302810035103000146 БИК 043510001</p> <p>Назначение платежа: обеспечения заявки Объявление капитальный ремонт (жилого здания) общежитие №33, по ул. Ленина, с.Абрикосовка, Кировский район</p> <p>Размер обеспечения заявки на участие в процедуре выбора единственного поставщика предусмотрен в следующем размере (1%): 46238,00 (Сорок шесть тысяч двести тридцать восемь) рублей 00 копеек .</p>
6.	Размер обеспечения исполнения контракта, порядок предоставления такого обеспечения, требования к такому обеспечению	Не предусмотрено
7.	Требования, предъявляемые к участникам, и перечень документов, которые должны быть представлены участниками	<p>Заказчик устанавливает следующие единые требования к участникам закупки:</p> <p>1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся объектом закупки;</p> <p>2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя или физического лица несостоятельным (банкротом) и об открытии</p>

		<p>конкурсного производства;</p> <p>3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;</p> <p>4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя, по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика не принято;</p> <p>5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;</p> <p>6) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным</p>
--	--	---

исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящего раздела понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

7) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), ведение, которого осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок;

8) участник не является оффшорной компанией;

К заявке прилагаются следующие документы:

- 1) копия Устава предприятия;
- 2) копия протокола собрания учредителей о назначении директора;
- 3) копия приказа о назначении директора;
- 4) свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияния на безопасность объектов капитального строительства с приложениями, дающая право на выполнение данных видов работ;
- 5) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
- 6) свидетельство о регистрации юридического лица;
- 7) справка о наличии расчётного счета в банке;
- 8) оригинал или нотариально заверенная копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц не позднее 30 календарных дней на момент подачи заявки;

		<p>9) предложение участника в отношении объекта закупки, по форме согласно Приложению № 1 к настоящему объявлению;</p> <p>Копии документов должны быть заверены надлежащим образом, текст и записи копии должны быть читаемы.</p>
8.	Место, дата и время процедуры выбора единственного поставщика	<p>297342, Россия, Республика Крым, Кировский район, с. Абrikосовка, ул. Ленина, 10, каб. №3 администрации Абrikосовского сельского поселения</p> <p>27 октября 2016г. в 9-00</p>
9.	Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами	<p>Устанавливаются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2015 года № 1457 «О перечне отдельных видов работ (услуг), выполнение (оказание) которых на территории Российской Федерации организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организациями, контролируемые гражданами Турецкой Республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, запрещено».</p>
10.	Критерии определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	<p>- цена контракта;</p> <p>- временные характеристики исполнения контракта.</p>

Председатель Абrikосовского сельского совета –
глава администрации Абrikосовского сельского поселения



А.А.Солина

Приложение № 1
к объявлению о выборе единственного
поставщика
(подрядчика, исполнителя)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ И СРОКАХ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Значение (цифрами и словами)	Дата исполнения контракта
1.	«Капитальный ремонт жилого здания (общежития) № 33, по ул. Ленина, с.Абрикосовка, Кировский район»	Российский рубль	Цена контракта (с учетом НДС или без учета НДС – оставить необходимое ¹)	

¹ В соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации

Приложение № 2
к объявлению о выборе единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на право заключения муниципального контракта на выполнение подрядных работ по
объектам

«Капитальный ремонт жилого здания (общежития) № 33, по ул.Ленина,
с.Абрикосовка, Кировский район»

№ п/п	Перечень основных требований	Содержание требований
1	2	3
1	Место выполнения работ:	297342, Российская Федерация, Республика Крым, Кировский район, с.Абрикосовка, ул. Ленина, 33
2	Заказчик	Администрация Абрикосовского сельского поселения Кировского района Республики Крым Место нахождения: Фактический адрес: 297342, Россия, Республика Крым, Кировский район, с. Абрикосовка, ул. Школьная, 2А Юридический адрес: 297342, Россия, Республика Крым, Кировский район, с. Абрикосовка, ул. Ленина, 10
3	Объект	«Капитальный ремонт жилого здания (общежития) № 33, по ул.Ленина, с.Абрикосовка Кировский район»
4	Назначение объекта	Капитальный ремонт общежития, предусматривается в рамках субсидий капитального ремонта и капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Абрикосовского сельского поселения Кировского района Республики Крым.
5	Основание для выполнения работ	1. Закон Республики Крым «О бюджете Республики Крым на 2016 год» подписанный 29 декабря 2015 года № 192-ЗРК/2015. 2. Порядком осуществления заказчиками выбора единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) по закупке товаров, работ и услуг, связанных с осуществлением государственных закупок для обеспечения нужд Республики Крым в 2016 году, утвержденным распоряжением Главы Республики Крым от 29 июня 2016 года № 331-рг; 3. Распоряжением Совета министров Республики Крым № 634-р от 22.06.2016г. «О плане капитального строительства объектов государственной и муниципальной собственности на 2016 год, реализуемом в рамках государственных программ Республики Крым 4. Градостроительный кодекс Российской Федерации.

		<p>5. Гражданский кодекс Российской Федерации.</p> <p>6. Проектно-сметная документация - Общество с ограниченной ответственностью «Южный формат».</p> <p>7. Разрешительная и правоустанавливающая документация.</p>
6	Данные об особых условиях строительства	Общежитие находится по адресу: Республики Крым, Кировский район, с.Абрикосовка, ул. Ленина, 33
7	Характеристика объекта и комплекс выполняемых работ	<p>1. Строительно-монтажные работы по Объекту, предусмотрены Проектно-сметной документацией.</p> <p>- Общежитие расположено по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, Кировский район, с.Абрикосовка, ул. Ленина, 33</p>
8	Срок выполнения работ	<p>Срок выполнения Работ составляет 30 календарных дней с момента заключения Контракта.</p> <p>Начало работ: с момента подписания Контракта.</p>
9	Основные требования к проведению и качеству работ	<p>Работы необходимо выполнять согласно проектно-сметной документации после её утверждения.</p> <p>После утверждения проектной документации Подрядчик выполняет собственными силами ремонт и согласования в случае необходимости.</p> <p>До начала ремонта следует выполнить необходимую подготовку, состав и этапы которой определены проектной документацией, техническим заданием и действующими строительными нормами и правилами.</p> <p>Работы производить в полном соответствии с проектной документацией, с действующими строительными нормами и правилами СНиП 42-01-2002 (СП 62.13330.2011) «Свод правил, СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», СНиП 3.01.85 «Организация строительного производства», ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации» и иных документов регламентирующих качество работ.</p> <p>Качество выполнения всех работ должно соответствовать действующим нормам и правилам.</p>
10	Основные требования к оборудованию и материалам при выполнении работ	При производстве работ Подрядчик должен использовать исключительно новые, не бывшие в употреблении, сертифицированные на территории Российской Федерации материалы (товары) и оборудование.
11	Требования к сдаче-приемке законченных работ	<p>Подрядчик обязан сдать законченные работы, в состоянии пригодном к эксплуатации, не требующие производства дополнительных работ, в установленный срок, указанный в Муниципальном контракте и Техническом задании, с соблюдением проектных решений, требований строительных норм и правил, стандартов, технических условий и других нормативных документов Российской Федерации, что подтверждается путем подписания Сторонами Актов сдачи-приемки выполненных работ и Акта приемки законченного строительством объекта КС-14 (приложение Ж, СП 48.13330.2011 СНиП 12-01-2004 «Организация строительства. Актуализированная редакция»).</p>

		<p>В случае, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлением от условий Муниципального контракта и Технического задания ухудшившими результат работы, или иными недостатками, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.</p> <p>Если в процессе выполнения работ будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами, без увеличения стоимости и сроков выполнения работ, указанных в Муниципальном контракте и Техническом задании, в срок, установленный Заказчиком, обязан переделать эти работы для обеспечения надлежащего качества.</p>
12	Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью описания объекта закупки	Сводный сметный расчет стоимости строительства, локальный сметный расчет №ЛС 02-01-01, ведомость объемов работ, локальный ресурсный сметный расчет

Приложение № 3
к объявлению о выборе единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя)

ПРОЕКТ ДОГОВОРА № ____

с.Абрикосовка

« ____ » _____ 2016 г.

Администрация Абрикосовского сельского поселения Кировского района Республики Крым, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя Абрикосовского сельского совета – главы администрации Абрикосовского сельского поселения Солиной Александры Александровны действующего на основании Устава муниципального образования Абрикосовского сельского поселения Кировского района Республики Крым с одной стороны, и _____, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, в соответствии с разделом 29 постановления Совета министров Республики Крым от 20 мая 2016 № 219 «Об утверждении регионального порядка осуществления государственных закупок на территории Республики Крым в 2016», распоряжения Главы Республики Крым от 29.07.2016 № 331-рг «О некоторых вопросах реализации постановления Совета министров Республики Крым от 20 мая 2016 № 219», распоряжения Главы Республики Крым от 13.07.2016 № 363-рг «О внесении изменений в распоряжение Главы Республики Крым от 29.07.2016», п.2 распоряжения Главы Республики Крым от 30.08.2016 № 512-рг «О проведении закупок», установлено, что закупки, определенные в пункте 1 настоящего распоряжения, осуществляются у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), без применения способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), предусмотренного Федеральным законом от 05.04.2013 № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», решением комиссии по выбору единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) утвержденной постановлением администрации Абрикосовского сельского поселения от 01.09.2016 №194 «О создании комиссии по выбору единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) и об утверждении Положения о комиссии по выбору единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) по закупке товаров, работ и услуг, связанных с осуществлением муниципальных закупок для обеспечения нужд администрации Абрикосовского сельского поселения в 2016 году в соответствии с распоряжением Главы Республики Крым от 29.06.2016г. №331-рг», (протокол заседания комиссии № ____ от _____ 2016 г. согласованный Научно-техническим советом (создан распоряжением Главы республики Крым № 776-р от 12.07.2016) и утвержденный распоряжением Главы Республики Крым № ____ от _____ 2016г заключили Муниципальный Контракт (далее по тексту - «Контракт») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по объекту: «Капитальный ремонт жилого здания (общежития) № 33, по ул. Ленина, с.Абрикосовка, Кировский район», в объеме, предусмотренном сводным сметным расчетом, локальным сметным расчетом, ведомостью ресурсов и передать результаты работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы на условиях настоящего контракта.

1.2. Работы по настоящему Контракту должны быть выполнены в течение 40 дней с момента заключения муниципального контракта.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена Контракта составляет _____ (_____) рублей, в том числе НДС _____ (_____) рублей.

2.2. Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

2.3. В цену Контракта включены все расходы Подрядчика, связанные с исполнением обязательств по Контракту, в том числе НДС (если подрядчик является плательщиком НДС), стоимость всех материалов необходимых для выполнения работ, с учетом расходов на перевозку, доставку техники на объект (в том числе погрузка и разгрузка), вывоз мусора, страхование, уплату налогов и других обязательных платежей.

2.4. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя на основании Актов сдачи-приемки выполненных работ и Акта приемки законченного строительством объекта КС-14 (приложение Ж, СП 48.13330.2011 СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» (КС-2), в течение 30 дней.

В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его изменения в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.

2.5. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

2.6. Работы, выполненные с отступлениями от Технического задания, дополнительные работы, не согласованные с Заказчиком, оплате не подлежат.

2.7. По настоящему Контракту предусмотрен авансовый платеж в размере 30%.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Расчеты производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика согласно п. 3.2. настоящего контракта.

3.2. Оплата выполненных работ, включая используемые строительные материалы и оборудование, производится в пределах сметных назначений. Оплата производится в срок не более **20 дней** с даты подписания заказчиком документа о приемке работ на основании подписанных Заказчиком и Подрядчиком актов по форме КС-2, КС-3.

3.3. Если контракт заключается с физическим лицом, сумма, подлежащая уплате уменьшается в размере налогового платежа, связанной с оплатой контракта.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Права и обязанности Подрядчика:

4.1.1. Подрядчик подтверждает, что:

получил полную информацию об объеме и сложности подлежащих выполнению работ;

знает о расходах, которые возлагаются на подрядчика во время выполнения работ;

полностью ознакомлен со всеми условиями, которые влияют на цену и действуют на дату подписания Договора.

4.1.2. Подрядчик обязан предоставить локальный сметный расчет по результатам протокола подведения итогов закупки.

4.1.3. Своими средствами, в соответствии со строительными нормами и правилами, выполнить все виды работ в срок, предусмотренный п. 1.2. настоящего муниципального Контракта.

4.1.4. Обеспечить на объекте капитального ремонта выполнение необходимых работ по технике безопасности, пожарной безопасности.

4.1.5. Выполнять работы в соответствии с требованиями действующих строительных норм и правил (СНиП), ГОСТ, СанПиН с предъявлением сертификатов (деклараций) соответствия и санитарно-эпидемиологических заключений на применяемые материалы. При выполнении скрытых и специальных работ предоставлять акты установленного образца.

4.1.6. Подрядчик, обнаруживший в ходе проведения ремонтных работ, не учтенные в технической документации работы, и в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ и увеличение сметной стоимости капитального ремонта, обязан письменно сообщить об этом Заказчику.

4.1.7. Подрядчик, выполнивший работы, не указанные ведомостью объемов работ, локальным сметным расчетом, ведомостью ресурсов, не вправе требовать от Заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков.

4.1.8. При выполнении работ по настоящему Контракту Подрядчик не может изменять в одностороннем порядке срок производства работ.

4.1.9. На Подрядчике лежит риск случайного уничтожения или повреждения результата работ до момента сдачи его Заказчику, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

4.1.10. Письменно информировать Заказчика за три дня до начала приемки отдельных конструкций и скрытых работ по мере их готовности. Готовность принимаемых работ подтверждается путем подписания Заказчиком и Подрядчиком актов приемки ответственных конструкций и актов свидетельствования скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только с письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика или он не был информирован об этом или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытой работы, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за счет собственных средств.

4.1.11. В пятидневный срок после подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС - 2 вывезти с объекта, на котором производятся работы, принадлежащее ему имущество.

4.1.12. Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, обеспечить их своевременную уборку.

4.1.13. Гарантировать наличие сертификатов, технических паспортов или других документов, удостоверяющих качество материалов изделий и конструкций, нести ответственность за их качество и по требованию Заказчика предоставлять ему все эти документы. Наименование и технические характеристики используемых материалов должны соответствовать Ведомости ресурсов.

4.1.14. Если окончание работ к сроку, указанному в п. 1.2 настоящего Контракта, становится явно невозможным, Подрядчик обязан за 2 (два) рабочих дня до окончания срока выполнения работ уведомить Заказчика.

4.1.15. В случае невыполнения Подрядчиком работ в срок, указанный в п.1.2. Настоящего Контракта, Подрядчик обязан приостановить любые работы, предусмотренные настоящим Контрактом до согласования с Заказчиком вопроса о возможности и целесообразности их завершения.

4.1.16. В случае, если работы оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, Подрядчик обязан до начала производства работ представить Заказчику свидетельство о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией.

4.1.17. Производить фотофиксацию с последующей ее передачей Заказчику на бумажном и электронном носителях всех этапов выполняемых работ (в том числе и скрытых работ).

4.1.18. В ходе выполнения работ вести на Объекте и по завершению всех работ сдать Заказчику исполнительную документацию, а именно:

- общий журнал производства работ,
- исполнительные схемы,
- акты освидетельствования скрытых работ, испытаний, протоколы замера сопротивления изоляции, наряды-допуски и т. п.

4.2. Права и обязанности Заказчика

4.2.1. Заказчик обязан принять и оплатить Подрядчику работу, предусмотренную в п.1.1 настоящего Контракта, в размерах и в сроки, установленные Контрактом.

4.2.2. Заказчик имеет право во всякое время осуществлять контроль и надзор за ходом, качеством и объемами работ, выполняемых Подрядчиком, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых Подрядчиком материалов.

4.2.3. Назначить на объекте своего представителя, который от имени Заказчика совместно с Подрядчиком оформляет акты на выполненные работы, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям Контракта. Уполномоченный Заказчиком представитель имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ, в течение всего периода их выполнения и в любое время их производства.

4.2.4. Заказчик обязан для составления акта приемки выполненных работ прибыть на место проведения работ в течение 10 рабочих дней с момента получения письменного уведомления Подрядчика о выполнении работ.

4.2.5. При условии изменения либо прекращения бюджетного финансирования работ, выполняемых по настоящему Контракту, возможна корректировка объема и источника финансирования по данному Контракту.

5. ПРИЕМКА РАБОТ

5.1. Подрядчик обязан в письменной форме известить Заказчика о выполнении работ и готовности оформить акт о приеме выполненных работ по форме № КС - 2.

5.2. Сдача результатов работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком производятся в соответствии с гражданским законодательством, и оформляется актом о приемке выполненных работ по форме КС - 2, подписываемым обеими Сторонами, с указанием недостатков (в случае их обнаружения), а также сроков и порядка их устранения.

В случае выявления несоответствия результатов выполненных работ условиям настоящего Контракта Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Подрядчика, составляет акт устранения недостатков с указанием сроков их исправлений и направляет его Подрядчику.

5.3. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы, также в случаях, если оно было выявлено после истечения сроков, указанных в Контракте.

5.4. Датой выполнения работ считается дата подписания сторонами акта приемки выполненных работ и акта устранения недостатков.

5.5. В случае ненадлежащего выполнения работ Подрядчик не вправе ссылаться на то, что Заказчик не осуществлял контроль и надзор за их выполнением.

5.6. Заказчик производит окончательную оплату за выполненные работы на основании акта приемки выполненных работ по форме № КС – 2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС – 3 и после предоставления счетов – фактур Заказчику. Оплата производится в срок не более **30 дней** с даты подписания заказчиком документа о приемке работ на основании подписанных Заказчиком и Подрядчиком актов по форме КС-2, КС-3.

5.7. Заказчик обязан производить приемку выполненных работ не позднее десяти дней с момента предъявления актов о приемке выполненных работ по форме КС-2.

5.8. Для проверки предоставленных подрядчиком результатов работ в части их соответствия условиям контракта заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов.

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТ МАТЕРИАЛАМИ И МЕХАНИЗМАМИ

6.1. Материалы и механизмы для выполнения работ обеспечивает Подрядчик, предварительно согласовав с Заказчиком стоимость материалов, оборудования и используемых механизмов. Стоимость материалов и механизмов для выполнения работ, согласно представленной сметы входит в стоимость настоящего контракта и дополнительно не оплачивается.

6.2. Завоз, разгрузку, хранение, сохранность и складирование материалов и оборудования, необходимых для выполнения работ по настоящему Контракту осуществляет Подрядчик за свой счет.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

7.1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня подписания сторонами и действует до 31 декабря 2016 года, а в отношении гарантийных обязательств – до истечения гарантийного срока, установленного в п.8.5. настоящего муниципального контракта.

7.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

7.3. Стороны пришли к соглашению, что настоящий Контракт оформляется на бумажном носителе в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр для заказчика и один экземпляр для подрядчика.

8.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. За невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту виновная сторона несет ответственность согласно действующему законодательству Российской Федерации.

8.2. Все споры по настоящему Контракту могут быть урегулированы Сторонами путем переговоров, а в случае невозможности урегулирования, в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.3. Ответственность Заказчика:

8.3.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты пеней.

8.3.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается Контрактом в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Банка России от не уплаченной в срок суммы.

Заказчик не несет ответственность за несвоевременную оплату выполненных работ, связанную с несвоевременным поступлением средств из бюджета.

8.3.3. В случае ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств Подрядчик вправе взыскать с Заказчика штраф. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013г № 1063 размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы _____ рублей _____ копеек, что составляет 2,5 % от цены контракта*

8.4. Ответственность Подрядчика:

8.4.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.4.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.4.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, и определяется по формуле $P = (Ц - В) \times С$ (где Ц - цена контракта; В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов; С - размер ставки).

Размер ставки определяется по формуле $С = С_{цб} \times ДП$ (где $С_{цб}$ - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К; ДП - количество дней просрочки).

Коэффициент К определяется по формуле $K = ДП / ДК \times 100\%$ (где ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней)).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

8.4.4. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013г № 1063 размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы _____ рублей _____ копеек, что составляет 10% от цены контракта*.

8.5. Подрядчик несет ответственность за качество работ в течение гарантийного срока – два года, со дня подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ или акта устранения недостатков.

8.6. При обнаружении в период гарантийного срока недостатков в выполненных работах Подрядчик устраняет недостатки за свой счет. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

*сумма штрафа проставляется в контракте по результатам проведения аукциона

8.7. В случае, если в течение гарантийного срока Подрядчик через 5 дней с момента уведомления об обнаружении недостатков не приступит к устранению данных недостатков, то Заказчик имеет право заключить договор на устранение недостатков со сторонней организацией. В этом случае все расходы, которые понес Заказчик по устранению данных недостатков (оплата работ сторонней организации, расходы на проведение конкурса, запроса котировок и прочие), Подрядчик обязан возместить Заказчику.

8.8. Подрядчик обязан, в срок 5 банковских дней с момента предъявления требований о взыскании начисленной суммы пени, штрафов подтвердить либо направить мотивированное возражение по размеру штрафных санкций со своими расчетами. Взыскание пени, штрафов не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему контракту или устранения нарушений.

8.9. Подрядчик несет ответственность за допущенные отступления от требований технической документации, строительных норм и правил.

8.10. В случае расторжения Контракта по причине невыполнения Подрядчиком условий Контракта последний возмещает Заказчику расходы, связанные с заключением нового договора (увеличение стоимости работ и другие)

8.11. При неисполнении или ненадлежащем исполнении условий Контракта, Подрядчик уплачивает Заказчику производственные расходы, а также расходы по утрате или повреждению имущества.

8.12. Ущерб, нанесенный Заказчику или третьим лицам в результате выполнения работ по данному Контракту, в том числе в период гарантийного срока, компенсируется Подрядчиком в полном объеме. В случае вынесения судебных решений по искам третьих лиц к Заказчику Подрядчик обязан возместить Заказчику взысканную третьим лицом сумму и понесенные Заказчиком судебные издержки.

8.13. При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможным выполнение Контракта одной из сторон, а именно: пожар, стихийное бедствие, военные действия всех видов, смена текущего законодательства и другие возможные обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от сторон, стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту. При этом сроки исполнения

обязательств продлеваются на то время, в течение которого действовали вышеуказанные обстоятельства.

Невыполнение обязательств Заказчиком или другим контрагентом Подрядчика не входит в число обстоятельств непреодолимой силы

8.14. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

8.15. Сторона, не исполняющая обязательств по настоящему Контракту вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Контракту.

9. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

9.1. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным Контрактом и законодательством.

9.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:

- выполнения работ ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок.
- неоднократного нарушения Подрядчиком сроков выполнения обязательств.
- задержки Подрядчиком начала работ более чем на одну треть от общего срока, установленного муниципальным контрактом;
- принятия актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ.
- в иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.

9.3. Заказчик вправе провести экспертизу выполненной работы, с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта

9.4. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

9.5. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения подрядчиком условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта

9.6 Подрядчик вправе отказаться от Контракта в одностороннем порядке в случаях:

- необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты работ.

9.7. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в одностороннем порядке по письменному заявлению отказаться от его исполнения по основаниям, предусмотренным Контрактом и законодательством. В случае если Заказчик предлагает Подрядчику подписать соглашение о расторжении муниципального контракта по основаниям предусмотренным действующим законодательством и/или настоящим Контрактом, Подрядчик обязан в течении 2 (двух) рабочих дней подписать соглашение о расторжении муниципального контракта или отказаться от его подписания.

9.8. В случае получения отказа Подрядчика от подписания соглашения о расторжении муниципального контракта или неполучения ответа в срок, установленный в п. 10.4. настоящего контракта, Заказчик имеет право обратиться в Арбитражный суд о расторжении контракта в судебном порядке.

9.9. При расторжении Контракта по совместному решению Заказчика и Подрядчика незавершенные работы передаются Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость надлежаще выполненных работ.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

**Администрация Абrikосовского сельского
поселения Кировского района Республики**

Крым

ИНН 9108003934 КПП 910801001

Юридический/почтовый адрес:

Россия, Республика Крым, 297342, Кировский
район, с.Абрикосовка, ул. Школьная, 2А

Р/с 40204810035100000085

Отделение Республика Крым,

БИК 043510001

ОГРН № 1149102058346

Л/сч 03753205800

ОКПО 00710109

Председатель Абrikосовского сельского совета –
глава администрации Абrikосовского сельского
поселения

_____ А.А.Солина
М.П.

Заказчик: Администрация Абрикосовского сельского
поселения Кировского района
Республики Крым

Капитальный ремонт жилого здания (общежития)
№33, по ул. Ленина, с. Абрикосовка, Кировский район

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Шифр работы: 06.16-010 -СМ

Директор

Главный инженер проекта



Викторов А.В.

Викторов А.В.

2016 г.

Инд. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к сметной документации по объекту:

**«Капитальный ремонт жилого здания (общежития) № 33, по ул. Ленина, с .
Абрикосовка, Кировский район»**

Сметная документация составлена на основании «Методических указаний по определению сметной стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), принятых и введенных в действие с 9 марта 2004 года Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1. Источник финансирования – бюджетные средства Республики Крым.

Заказчик строительства

Администрация Абрикосовского
сельского поселения Кировского района
Республики Крым

Генеральный проектировщик

ООО «Южный формат»

Объект расположен на территории Республики Крым.

Работы будут выполняться в эксплуатируемом здании общежития.

Сводный сметный расчет стоимости капитального ремонта рассчитан на основании локальных сметных расчетов, составленных базисно-индексным методом в программном комплексе «ГРАНД-смета». При пересчете сметной стоимости в текущие цены применены постатейные индексы изменения сметной стоимости РФ для Крымского федерального округа по состоянию на 2 кв.2016г. (жилые дома; прочие)

- индекс изменения сметной стоимости материалов – 6,22;
- индекс изменения сметной стоимости машин и механизмов – 6,52;
- индекс изменения сметной стоимости заработной платы – 18,42;
- индекс изменения сметной стоимости ПИР – 3,92;
- индекс изменения сметной стоимости прочих затрат (объекты непроизводственного назначения) – 9,63;

Сметная документация составлена с применением:

- Территориальных единичных расценок на строительные работы ТЕР-2001 Республики Крым;
- Территориальных сметных цен на перевозку грузов для строительства ТССЦпг-2001 Республики Крым;

Стоимость материальных ресурсов принята по ТСНБ ТССЦ-2001 Республики Крым и по текущим региональным ценам

Стоимость машин и механизмов принята по ТСНБ ТСЭМ-2001 Республики Крым (утверждены Постановлением ГС РК № 394-1/14 «О введении в действие

территориальных сметных нормативов, предусмотренных для применения территории Республики Крым» от 24.12.2014г.).

Нормы накладных расходов приняты от ФОТ по видам работ (МДС 33.2004 с учетом письма Госстроя от 27.11.2012 г. № 2536-ИП/12/ГС).

Нормы сметной прибыли приняты от ФОТ по видам работ (МДС 81-25.2 с учетом письма Госстроя от 27.11.2012 г. № 2536-ИП/12/ГС).

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определен МДС 81-35.2004 п.4.96 в размере – 2%.

Сумма средств по уплате НДС принята согласно ФЗ от 07.07. №117-ФЗ п.3 ст.164 в размере – 18%.

Составила _____ Елькина И.И.

Заказчик Администрация Абрикосовского сельского поселения Кировского района Республики Крым
(наименование организации)

"Утвержден" « » _____ 2016 г.

Сводный сметный расчет в сумме 522,28 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм _____ тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« » _____ 2016 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Капитальный ремонт жилого здания (общежития) № 33, по ул. Ленина, с. Абрикосовка, Кировский район
(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строитель- ных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты							
1	ЛС02-01-01	Капитальный ремонт кровли и фасада жилого здания (общежития) № 33, по ул. Ленина	496,06				496,06
		Итого по Главе 2. "Основные объекты"	496,06				496,06
Глава 5. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главам 1-5	496,06				496,06
Глава 6. Временные здания и сооружения							
		Итого по Главам 1-6	496,06				496,06
Глава 7. Прочие работы и затраты							
		Итого по Главам 1-7	496,06				496,06
Глава 8. Технический надзор							

1	2	3	4	5	6	7	8
6	Постановление Правительства РФ №468	Затраты на технический контроль - 2,14%				10,62 2,14%Г1:Г7	10,62
	Итого по Главе 8. "Технический надзор"					10,62	10,62
Глава 9. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							
8	Договор №91-1637- 16/02	Проверка достоверности определения сметной стоимости объекта				5,36 20000/3,73	5,36
	Итого по Главе 9. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы"					5,36	5,36
	Итого по Главам 1-9		496,06			15,98	512,04
Непредвиденные затраты							
9	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты - 2%	9,92 2%Г1.С:Г9.С	2%Г1.М:Г9.М	2%Г1.О:Г9.О	0,32 2%Г1.П:Г9.П	10,24
	Итого "Непредвиденные затраты"		9,92			0,32	10,24
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"		505,98			16,3	522,28
Налоги и обязательные платежи							
	Всего по сводному расчету		505,98			16,3	522,28

Руководитель проектной организации: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Начальник отдела: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Заказчик: Администрация Абrikосовского сельского поселения Кировского района Республики Крым _____

(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Заказчик Администрация Абрикосовского сельского поселения Кировского района Республики Крым
(наименование организации)

"Утвержден" «31» октября 2016 г.

Сводный сметный расчет в сумме 4744,39 тыс. руб.

В том числе возвратных сумм тыс. руб.

Постановление администрации Абрикосовского с/п № 218
(ссылка на документ об утверждении)

«21» октября 2016 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Капитальный ремонт жилого здания (общежития) № 33, по ул. Ленина, с. Абрикосовка, Кировский район
(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 2 квартал 2016 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строитель- ных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты							
1	ЛС02-01-01	Капитальный ремонт кровли и фасада жилого здания (общежития) № 33, по ул. Ленина	3839,67				3839,67
		Итого по Главе 2. "Основные объекты"	3839,67				3839,67
Глава 5. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главам 1-5	3839,67				3839,67
Глава 6. Временные здания и сооружения							
		Итого по Главам 1-6	3839,67				3839,67
Глава 7. Прочие работы и затраты							
		Итого по Главам 1-7	3839,67				3839,67
Глава 8. Технический надзор							
6	Постановление Правительства РФ №468	Затраты на технический контроль - 2,14%				82,17 2,14%Г1:Г7	82,17

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого по Главе 8. "Технический надзор"				82,17	82,17
Глава 9. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							
8	Договор №91-1637-16/02	Проверка достоверности определения сметной стоимости объекта				20	20
		Итого по Главе 9. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы"				20	20
		Итого по Главам 1-9	3839,67			102,17	3941,84
Непредвиденные затраты							
9	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты - 2%	76,79 2%Г1.С:Г9.С	2%Г1.М:Г9.М	2%Г1.О:Г9.О	2,04 2%Г1.П:Г9.П	78,83
		Итого "Непредвиденные затраты"	76,79			2,04	78,83
Налоги и обязательные платежи							
10	МДС 81-35.2004 п.4.100	НДС - 18%	704,96 18%Г1.С:Г10.С	18%Г1.М:Г10.М	18%Г1.О:Г10.О	18,76 18%Г1.П:Г10.П	723,72
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	704,96			18,76	723,72
		Всего по сводному расчету	4621,42			122,97	4744,39
Строки за итогами							
7	Договор №06.16-010	Кроме того, проектные работы оплачены ранее				97,42	97,42
11		Итого с учетом проектных работ	4621,42			220,39 122970+97420	4841,81

Руководитель проектной организации: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Начальник отдела: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Заказчик: Администрация Абрикосовского сельского поселения Кировского района Республики Крым _____

(должность, подпись, расшифровка)

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2016 г.

" " 2016 г.

Капитальный ремонт жилого здания (общежития) № 33, по ул. Ленина, с. Абрикосовка, Кировский район
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ЛС02-01-01
(локальная смета)

на Капитальный ремонт кровли и фасада жилого здания (общежития) № 33, по ул. Ленина
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 06.16-010-АС

Сметная стоимость строительных работ 3839,665 тыс. руб.

Средства на оплату труда 548,768 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 3630,54 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2016 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудо- вания, т
				всего	эксплуат ации машин	мате- риалы	обору- дование	Всего	оплаты труда	эксплуат ации машин	мате- риалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Кровля														
Вент. шахты														
1	ТЕР10-01-010-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка элементов каркаса: из брусьев (1 м3 древесины в конструкции) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета на 2 квартал 2016 (жилые дома; прочие) ОЗП=18,42; ЭМ=6,52; ЗПМ=18,42; МАТ=6,22 НР (961 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (459 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,2975 0,05*0,05*119	2394,89 193,81	41,83	2159,25		712	58	12	642	25,875	7,7	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	ТЕР09-05-001-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Облицовка ворот стальным профилированным листом (100 м2) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета на 2 квартал 2016 (жилые дома; прочие) ОЗП=18,42; ЭМ=6,52; ЗПМ=18,42; МАТ=6,22 НР (1093 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (919 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,288 28,8/100	355,98 296,46	48,1 1,78	11,42		103	85	14 1	4	37,4785	10,79	
3	МЦ лист 2	Профнастил ТП-18 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета на 2 квартал 2016 (жилые дома; прочие) ОЗП=18,42; ЭМ=6,52; ЗПМ=18,42; МАТ=6,22	32,256 28,8*1,12	58,59 430/а/н		58,59 430/а/н		1890			1890			
4	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (100 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета на 2 квартал 2016 (жилые дома; прочие) ОЗП=18,42; ЭМ=6,52; ЗПМ=18,42; МАТ=6,22 НР (1881 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (900 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,112 28*0,4/100	7844,92 986,73	29,06 2,96	6829,13		879	111	3	765	129,6625	14,52	
5	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета на 2 квартал 2016 (жилые дома; прочие) ОЗП=18,42; ЭМ=6,52; ЗПМ=18,42; МАТ=6,22	-0,0876 -Ф6,р1	8557,72		8557,72		-750			-750			
6	СССЦ-101-7316	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для стыков швов длиной 2000 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета на 2 квартал 2016 (жилые дома; прочие) ОЗП=18,42; ЭМ=6,52; ЗПМ=18,42; МАТ=6,22	14 28/2	136,37 848,25/а		136,37 848,25/а		1909			1909			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	ТЕР20-02-010-	Установка зонтов над шахтами из листовой	4	41 20,05	7,01 0,15	13,04		164	83	29 1	63	2,6108	10,44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	ТЕР20-02-010-06 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром : 3200 мм (1 зонт) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета на 2 квартал 2016 (жилые дома; прочие) ОЗП=18,42; ЭМ=6,52; ЗПМ=18,42; МАТ=6,22 НР (1516 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (866 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	4	41 20,65	7,31 0,15	13,04		164	83	29 1	52	2,6105	10,44	
8	МЦ лист 2	Изделия индивидуального изготовления из оцинкованной стали с защитным покрытием (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета на 2 квартал 2016 (жилые дома; прочие) ОЗП=18,42; ЭМ=6,52; ЗПМ=18,42; МАТ=6,22	3	87,2 640/а/н		87,2 640/а/н		262			262			
9	ТССЦ-301-1224 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета на 2 квартал 2016 (жилые дома; прочие) ОЗП=18,42; ЭМ=6,52; ЗПМ=18,42; МАТ=6,22	6	11,77		11,77		71			71			
Кровля														
10	ТЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета на 2 квартал 2016 (жилые дома; прочие) ОЗП=18,42; ЭМ=6,52; ЗПМ=18,42; МАТ=6,22 НР (10676 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (6101 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	6,23 (623)/100	141,78 110,82	30,96			883	690	193		15,9	99,06	
11	ТЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами (100 м2 кровли) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета на 2 квартал 2016 (жилые дома; прочие) ОЗП=18,42; ЭМ=6,52; ЗПМ=18,42; МАТ=6,22 НР (9207 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (6743 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	6,23 (623)/100	146,98 107,48	39,5 5,45			916	670	246 34		15,16	94,45	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12	ТЕРp58-2-1 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных (100 окон) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета на 2 квартал 2016 (жилые дома; прочие) ОЗП=18,42; ЭМ=6,52; ЗПМ=18,42; МАТ=6,22 НР (641 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (470 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	0,02 2/100	2430,37 2419,82	10,55			49	49			341,3	6,83	
13	ТЕРp58-5-1 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета на 2 квартал 2016 (жилые дома; прочие) ОЗП=18,42; ЭМ=6,52; ЗПМ=18,42; МАТ=6,22 НР (16073 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (11772 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	4,05 (86+76+43+104+96)/100	4420,05 303,41	31,48	4085,16		17901	1229	127	16545	39,87	161,47	
поз.1,2,3,4, 5 спецификации														
14	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка стропил (1 м3 древесины в конструкции) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета на 2 квартал 2016 (жилые дома; прочие) ОЗП=18,42; ЭМ=6,52; ЗПМ=18,42; МАТ=6,22 НР (1674 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (800 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,48525 64,7*0,05*0,15	2602,86 205,56	47,93 2,23	2349,37		1263	100	23 1	1140	27,7035	13,44	
15	ТССЦ-101-0782 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета на 2 квартал 2016 (жилые дома; прочие) ОЗП=18,42; ЭМ=6,52; ЗПМ=18,42; МАТ=6,22	-0,0184 -Ф11.p1	6730,2		6730,2		-124			-124			
16	ТССЦ-101-2877 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Болт анкерный диаметром 12 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета на 2 квартал 2016 (жилые дома; прочие) ОЗП=18,42; ЭМ=6,52; ЗПМ=18,42; МАТ=6,22	72	2,37		2,37		171			171			

17	ТССЦ-101-	Сталь угловая равнобоковая, марка стали	0,024	6227,81	6	6227,81		175						
----	------------------	---	-------	---------	---	---------	--	-----	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
17	ТССЦ-101-1896 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Сталь угловая равнополочная, марка стали СтЗсп, шириной полок 75-90 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета на 2 квартал 2016 (жилые дома; прочие) ОЗП=18,42; ЭМ=6,52; ЗПМ=18,42; МАТ=6,22	0,024	5227,81		5227,81		125			125			
18	ТЕР26-02-018-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251 (100 м2 обрабатываемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета на 2 квартал 2016 (жилые дома; прочие) ОЗП=18,42; ЭМ=6,52; ЗПМ=18,42; МАТ=6,22 НР (8368 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (5216 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	4,621 (34,4+238,5+25,8+38+99,5+25,9)/100	271,44 126,05	143,63 1,78	1,76		1254	582	664 8	8	14,8465	68,61	
19	ТССЦ-113-8070 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС СС-2» для древесины (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета на 2 квартал 2016 (жилые дома; прочие) ОЗП=18,42; ЭМ=6,52; ЗПМ=18,42; МАТ=6,22	148,8	32,87		32,87		4891			4891			
20	ТЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство слуховых окон (1 слуховое окно) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета на 2 квартал 2016 (жилые дома; прочие) ОЗП=18,42; ЭМ=6,52; ЗПМ=18,42; МАТ=6,22 НР (1973 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (943 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	2	503,98 58,02	27,65 1,63	418,31		1008	116	55 3	837	7,6245	15,25	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
21	ТССЦ-203-0251 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета на 2 квартал 2016 (жилые дома; прочие) ОЗП=18,42; ЭМ=6,52; ЗПМ=18,42; МАТ=6,22	-1 -Ф4.p1	189,72		189,72		-190			-190			
22	ТССЦ-203-0251 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета на 2 квартал 2016 (жилые дома; прочие) ОЗП=18,42; ЭМ=6,52; ЗПМ=18,42; МАТ=6,22	2,16 0,9*1,2*2	189,72		189,72		410			410			
23	ТЕРр58-12-2 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета на 2 квартал 2016 (жилые дома; прочие) ОЗП=18,42; ЭМ=6,52; ЗПМ=18,42; МАТ=6,22 НР (12647 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (9262 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	6,23 623/100	2449,71 151,37	26,02 3,79	2272,32		15262	943	162 24	14157	21,35	133,01	
24	ТССЦ-102-0077 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Доски необрезные хвойных пород длиной 4- 6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета на 2 квартал 2016 (жилые дома; прочие) ОЗП=18,42; ЭМ=6,52; ЗПМ=18,42; МАТ=6,22	-11,21 -Ф3.p1	1236,83		1236,83		-13865			-13865			
25	ТССЦ-102-0077 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Доски необрезные хвойных пород длиной 4- 6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета на 2 квартал 2016 (жилые дома; прочие) ОЗП=18,42; ЭМ=6,52; ЗПМ=18,42; МАТ=6,22	7,09	1236,83		1236,83		8769			8769			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
26	ТЕРр09-04-002	Монтаж кровельного покрытия из асфальтобетонного листа при высоте здания	0,23 (0,23/100)	1101,06 316,86	604,69 41,04	177,62		8860	1986	3787 296	1107	40,825	254,34	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
26	ТЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м (100 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета на 2 квартал 2016 (жилые дома; прочие) ОЗП=18,42; ЭМ=6,52; ЗПМ=18,42; МАТ=6,22 НР (28496 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (23953 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	6,23 (623)/100	1101,06 318,85	604,59 41,04	177,62		6860	1986	3/67 256	1107	40,825	254,34	
27	МЦ лист 2	Профнастил с антиконденсатным покрытием (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета на 2 квартал 2016 (жилые дома; прочие) ОЗП=18,42; ЭМ=6,52; ЗПМ=18,42; МАТ=6,22	697,76 623*1,12	118,54 870/а/н		118,54 870/а/н		82712			82712			
28	ТССЦ-101-1845 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета на 2 квартал 2016 (жилые дома; прочие) ОЗП=18,42; ЭМ=6,52; ЗПМ=18,42; МАТ=6,22	6230 623*10	0,16		0,16		997			997			
29	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство мелких покрытий (брандамуэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (100 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета на 2 квартал 2016 (жилые дома; прочие) ОЗП=18,42; ЭМ=6,52; ЗПМ=18,42; МАТ=6,22 НР (14760 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (7059 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,88 (88+44+60+28)*0,4/100	7844,92 986,73	29,06 2,96	6829,13		6904	868	26 3	6010	129,6625	114,1	
30	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета на 2 квартал 2016 (жилые дома; прочие) ОЗП=18,42; ЭМ=6,52; ЗПМ=18,42; МАТ=6,22	-0,6882 -Ф5,р1	8557,72		8557,72		-5889			-5889			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
31	СССЦ-101-7314	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для карниза длиной 2000 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета на 2 квартал 2016 (жилые дома; прочие) ОЗП=18,42; ЭМ=6,52; ЗПМ=18,42; МАТ=6,22	44 88/2	80,51 500,77/a		80,51 500,77/a		3542			3542			
32	СССЦ-101-5468	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 200x200 мм, длиной 2000 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета на 2 квартал 2016 (жилые дома; прочие) ОЗП=18,42; ЭМ=6,52; ЗПМ=18,42; МАТ=6,22	22 44/2	52,24 324,94/a		52,24 324,94/a		1149			1149			
33	СССЦ-101-7317	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета на 2 квартал 2016 (жилые дома; прочие) ОЗП=18,42; ЭМ=6,52; ЗПМ=18,42; МАТ=6,22	30 60/2	159,58 992,61/a		159,58 992,61/a		4787			4787			
34	СССЦ-101-7316	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для стыков швов длиной 2000 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета на 2 квартал 2016 (жилые дома; прочие) ОЗП=18,42; ЭМ=6,52; ЗПМ=18,42; МАТ=6,22	14 28/2	136,37 848,25/a		136,37 848,25/a		1909			1909			
Водостоки, карниз														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
35	ТЕР10-01-010-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка элементов каркаса: из брусьев (1 м3 древесины в конструкции) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета на 2 квартал 2016 (жилые дома; прочие) ОЗП=18,42; ЭМ=6,52; ЗПМ=18,42; МАТ=6,22 НР (2818 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1346 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,878 0,05*0,2*87,8	2394,89 193,81	41,83	2159,25		2103	170	37	1890	25,875	22,72	
36	ТЕР12-01-009-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство желобов: подвесных (100 м желобов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета на 2 квартал 2016 (жилые дома; прочие) ОЗП=18,42; ЭМ=6,52; ЗПМ=18,42; МАТ=6,22 НР (5338 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2553 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1,136 (87+26,6)/100	5573,46 274,88	28,63 2,36	5269,95		6331	312	33 3	5986	36,1215	41,03	
37	ТССЦ-101-0788 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета на 2 квартал 2016 (жилые дома; прочие) ОЗП=18,42; ЭМ=6,52; ЗПМ=18,42; МАТ=6,22	-0,192 -Ф1.р2	8075,81		8075,81		-1551			-1551			
38	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета на 2 квартал 2016 (жилые дома; прочие) ОЗП=18,42; ЭМ=6,52; ЗПМ=18,42; МАТ=6,22	-0,5135 -Ф1.р1	8557,72		8557,72		-4394			-4394			
39	МЦ лист 1	Водосточная воронка diam. 110 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета на 2 квартал 2016 (жилые дома; прочие) ОЗП=18,42; ЭМ=6,52; ЗПМ=18,42; МАТ=6,22	4	83,38 612/а/н		83,38 612/а/н		334			334			
40	МЦ лист 1	Слив diam. 110 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета на 2 квартал 2016 (жилые дома; прочие) ОЗП=18,42; ЭМ=6,52; ЗПМ=18,42; МАТ=6,22	4	39,78 292/а/н		39,78 292/а/н		159			159			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	МЦ лист 1	Желоб диам. 150 мм (м.п.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета на 2 квартал 2016 (жилые дома; прочие) ОЗП=18,42; ЭМ=6,52; ЗПМ=18,42; МАТ=6,22	87	39,83 877/3/а/н		39,83 877/3/а/н		3465			3465			
42	МЦ лист 1	Муфта желоба (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета на 2 квартал 2016 (жилые дома; прочие) ОЗП=18,42; ЭМ=6,52; ЗПМ=18,42; МАТ=6,22	28	46,19 339/а/н		46,19 339/а/н		1293			1293			
43	МЦ лист 1	Труба диам. 110 мм (м.п.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета на 2 квартал 2016 (жилые дома; прочие) ОЗП=18,42; ЭМ=6,52; ЗПМ=18,42; МАТ=6,22	27	43,1 949/3/а/н		43,1 949/3/а/н		1164			1164			
44	МЦ лист 1	Муфта трубы диам. 110 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета на 2 квартал 2016 (жилые дома; прочие) ОЗП=18,42; ЭМ=6,52; ЗПМ=18,42; МАТ=6,22	8	33,65 247/а/н		33,65 247/а/н		269			269			
45	МЦ лист 1	Колено 110 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета на 2 квартал 2016 (жилые дома; прочие) ОЗП=18,42; ЭМ=6,52; ЗПМ=18,42; МАТ=6,22	8	39,78 292/а/н		39,78 292/а/н		318			318			
46	МЦ лист 1	Заглушка 110 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета на 2 квартал 2016 (жилые дома; прочие) ОЗП=18,42; ЭМ=6,52; ЗПМ=18,42; МАТ=6,22	4	23,98 176/а/н		23,98 176/а/н		96			96			
47	МЦ лист 1	Держатель желоба металл прямой (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета на 2 квартал 2016 (жилые дома; прочие) ОЗП=18,42; ЭМ=6,52; ЗПМ=18,42; МАТ=6,22	145	28,2 207/а/н		28,2 207/а/н		4089			4089			
48	МЦ лист 1	Кронштейн крепления трубы металлический с крюком 160 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета на 2 квартал 2016 (жилые дома; прочие) ОЗП=18,42; ЭМ=6,52; ЗПМ=18,42; МАТ=6,22	20	32,29 (138+99)/а/н		32,29 (138+99)/а/н		646			646			

Раздел 2. Проемы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Двери														
49	ТЕРp56-9-1 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (100 коробок) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета на 2 квартал 2016 (жилые дома; прочие) ОЗП=18,42; ЭМ=6,52; ЗПМ=18,42; МАТ=6,22 НР (1019 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (728 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	0,06 (6)/100	1657,59 1283,79	373,8 35,02			99	77	22 2		179,3	10,76	
50	ТЕРp56-10-1 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Снятие дверных полотен (100 м2 дверных полотен) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета на 2 квартал 2016 (жилые дома; прочие) ОЗП=18,42; ЭМ=6,52; ЗПМ=18,42; МАТ=6,22 НР (516 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (369 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	0,1568 (1,2*2,2*2+1,7*2,2+0,9*2,3* 2+0,9*2,8)/100	257,23 257,23				40	40			36,28	5,69	
51	ТЕР09-04-013-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка противопожарных дверей: однополюсных глухих (1 м2 проема) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета на 2 квартал 2016 (жилые дома; прочие) ОЗП=18,42; ЭМ=6,52; ЗПМ=18,42; МАТ=6,22 НР (1144 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (962 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	4,14 0,9*2,3*2	110,57 21,71	13,33	75,53		458	90	55	313	2,3805	9,86	
52	ТССЦ-203-8116 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Дверь противопожарная металлическая однополюсная ДПМ-01/30, размером 900x2100 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета на 2 квартал 2016 (жилые дома; прочие) ОЗП=18,42; ЭМ=6,52; ЗПМ=18,42; МАТ=6,22	2	2658,59		2658,59		5317			5317			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
53	ТЕР09-04-013-04 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка противопожарных дверей: двупольных остекленных (1 м2 проема) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета на 2 квартал 2016 (жилые дома; прочие) ОЗП=18,42; ЭМ=6,52; ЗПМ=18,42; МАТ=6,22 НР (1944 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1634 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	6,26 1,7*2,2+0,9*2,8	103,5 24,37	12,3	66,83		648	153	77	418	2,714	16,99	
54	ТССЦ-203-8138 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Дверь противопожарная металлическая остекленная двупольная ДПМО-02/30, размером 1300x2100 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета на 2 квартал 2016 (жилые дома; прочие) ОЗП=18,42; ЭМ=6,52; ЗПМ=18,42; МАТ=6,22	2	5228,18		5228,18		10456			10456			
55	ТЕР10-01-047-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (100 м2 проемов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета на 2 квартал 2016 (жилые дома; прочие) ОЗП=18,42; ЭМ=6,52; ЗПМ=18,42; МАТ=6,22 НР (1625 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (776 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,0528 1,2*2,2*2/100	136609,45 1828,4	591,96 15,54	134189,1		7213	97	31 1	7085	231,15	12,2	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
56	ТЕР16-02-031-	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и кирпичу	0,1392 (0,6*2+0,1+0,6*2+0,5)*0,4/1	4674,30 1945,41	76,89 30,49	2652,26		651	271	11 4	360	234,000	32,67	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
56	ТЕР15-02-031-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета на 2 квартал 2016 (жилые дома; прочие) ОЗП=18,42; ЭМ=6,52; ЗПМ=18,42; МАТ=6,22 НР (4053 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1874 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,1392 (5,6*2+6,1+5,5*2+6,5)*0,4/1 00	4674,36 1945,41	76,69 30,49	2652,26		651	271	11 4	369	234,669	32,67	
57	ТЕРр61-2-7 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета на 2 квартал 2016 (жилые дома; прочие) ОЗП=18,42; ЭМ=6,52; ЗПМ=18,42; МАТ=6,22 НР (3887 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (2321 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	0,174 (5,6*2+6,1+5,5*2+6,5)*0,5/1 00	3233,16 1806,25	19,95 7,93	1406,96		563	314	3 1	246	228,35	39,73	
58	ТЕРр61-2-8 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-7 (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета на 2 квартал 2016 (жилые дома; прочие) ОЗП=18,42; ЭМ=6,52; ЗПМ=18,42; МАТ=6,22 НР (567 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (339 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	0,174 17,4/100	970,89 257,71	10,13 4,03	703,05		169	45	2 1	122	32,58	5,67	
	вокруг дверей													

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
59	ТЕР15-04-007-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета на 2 квартал 2016 (жилые дома; прочие) ОЗП=18,42; ЭМ=6,52; ЗПМ=18,42; МАТ=6,22 НР (1813 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (838 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,3132 (13,92+17,4)/100	1602,69 391,23	16,94 0,25	1194,52		502	123	5	374	50,094	15,69	
60	ТЕРр57-10-3 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 1,0 м2 (100 мест) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета на 2 квартал 2016 (жилые дома; прочие) ОЗП=18,42; ЭМ=6,52; ЗПМ=18,42; МАТ=6,22 НР (726 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (577 руб.): 54%=68%*0.8 от ФОТ	0,06 6/100	2816,61 945,39	127,83 12,17	1743,39		169	57	8 1	104	124,23	7,45	
Окна														
61	ТЕРр56-1-1 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (100 коробок) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета на 2 квартал 2016 (жилые дома; прочие) ОЗП=18,42; ЭМ=6,52; ЗПМ=18,42; МАТ=6,22 НР (7426 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (5305 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	0,6 (27+25+8)/100	1095,8 938,44	157,36 21,07			657	563	94 13		128,73	77,24	
62	ТЕРр56-2-2 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Снятие оконных переплетов: остекленных (100 м2 оконных переплетов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета на 2 квартал 2016 (жилые дома; прочие) ОЗП=18,42; ЭМ=6,52; ЗПМ=18,42; МАТ=6,22 НР (5132 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (3666 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	1,16505 (27*1,2*1,35+25*1,9*1,35+8*0,8*1,35)/100	357,85 330,15	27,7 11,01			417	385	32 13		46,11	53,72	

Гранд-СМЕТА														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
63	ТЕРр56-3-2	Снятие подоконных досок: деревянных в	0,3404	670,00				231	231			94,07	32,33	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
63	ТЕРp56-3-2 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета на 2 квартал 2016 (жилые дома; прочие) ОЗП=18,42; ЭМ=6,52; ЗПМ=18,42; МАТ=6,22 НР (2979 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (2128 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	0,3404 (27*1,3+25*2)*0,4/100	679,99 679,99				231	231			94,97	32,33	
64	ТЕРp58-3-1 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (100 м труб и покрытий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета на 2 квартал 2016 (жилые дома; прочие) ОЗП=18,42; ЭМ=6,52; ЗПМ=18,42; МАТ=6,22 НР (706 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (517 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	0,851 (27*1,3+25*2)/100	63,64 63,43	0,21			54	54			9,1	7,74	
65	ТЕР10-01-034-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых (100 м2 проемов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета на 2 квартал 2016 (жилые дома; прочие) ОЗП=18,42; ЭМ=6,52; ЗПМ=18,42; МАТ=6,22 НР (2819 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1347 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,0864 8*0,8*1,35/100	157868,11 1940,72	634,1 26,05	155293,3		13640	168	55 2	13417	248,492	21,47	
66	ТССЦ-203-0957 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 2 м2 и более (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета на 2 квартал 2016 (жилые дома; прочие) ОЗП=18,42; ЭМ=6,52; ЗПМ=18,42; МАТ=6,22	-8,64 -Ф2.p1	1467,07		1467,07		-12675			-12675			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
67	ТЕР10-01-034-05 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых (100 м2 проемов) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета на 2 квартал 2016 (жилые дома; прочие) ОЗП=18,42; ЭМ=6,52; ЗПМ=18,42; МАТ=6,22 НР (12401 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (5925 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,4374 27*1,2*1,35/100	146159,83 1684,49	608,2 26,05	143867,1		63930	737	266 11	62927	215,6825	94,34	
68	ТССЦ-203-0991 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета на 2 квартал 2016 (жилые дома; прочие) ОЗП=18,42; ЭМ=6,52; ЗПМ=18,42; МАТ=6,22	-43,74 -Ф8,р1	1367,95		1367,95		-59834			-59834			
69	ТЕР10-01-034-08 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления (100 м2 проемов) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета на 2 квартал 2016 (жилые дома; прочие) ОЗП=18,42; ЭМ=6,52; ЗПМ=18,42; МАТ=6,22 НР (14341 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (6852 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,64125 25*1,9*1,35/100	215823,07 1339,68	516,48 9,76	213966,9		138397	859	331 6	137207	171,534	110	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
70	ТССЦ-203-	Блок оконный пластиковый трехстворчатый,	-64,13	2085,07		2085,07		-133710			-133710			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
70	ТССЦ-203-1073 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 3,5 м2 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета на 2 квартал 2016 (жилые дома; прочие) ОЗП=18,42; ЭМ=6,52; ЗПМ=18,42; МАТ=6,22	-64,13 -Ф9.p1	2085,07		2085,07		-133716			-133716			
71	ТЕР10-01-035-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м (100 п.м) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета на 2 квартал 2016 (жилые дома; прочие) ОЗП=18,42; ЭМ=6,52; ЗПМ=18,42; МАТ=6,22 НР (2635 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1259 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,851 (27*1,3+25*2)/100	3050,24 185,45	17,76 0,59	2847,03		2596	158	15 1	2423	24,3685	20,74	
72	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (100 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета на 2 квартал 2016 (жилые дома; прочие) ОЗП=18,42; ЭМ=6,52; ЗПМ=18,42; МАТ=6,22 НР (3575 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1710 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,21275 (27*1,3+25*2)*0,25/100	7844,92 986,73	29,06 2,96	6829,13		1669	210	6 1	1453	129,6625	27,59	
73	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета на 2 квартал 2016 (жилые дома; прочие) ОЗП=18,42; ЭМ=6,52; ЗПМ=18,42; МАТ=6,22	-0,1664 -Ф10.p1	8557,72		8557,72		-1424			-1424			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
74	МЦ лист 3	Блоки оконные металлопластиковые однокамерные 24 мм в комплекте с подоконными досками и отливами (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета на 2 квартал 2016 (жилые дома; прочие) ОЗП=18,42; ЭМ=6,52; ЗПМ=18,42; МАТ=6,22	116,51 8,64+43,74+64,13	778,65 5715/а/н		778,65 5715/а/н		90721			90721			
Откосы														
75	ТЕР15-02-031-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета на 2 квартал 2016 (жилые дома; прочие) ОЗП=18,42; ЭМ=6,52; ЗПМ=18,42; МАТ=6,22 НР (18081 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (8362 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,62075 (3,9*27+4,6*25+3,5*8)*0,25/ 100	4674,36 1945,41	76,69 30,49	2652,26		2902	1208	48 19	1646	234,669	145,67	
76	ТЕР15-02-003-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине: до 200 мм плоских (100 м откосов) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета на 2 квартал 2016 (жилые дома; прочие) ОЗП=18,42; ЭМ=6,52; ЗПМ=18,42; МАТ=6,22 НР (11568 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (5350 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	2,483 (3,9*27+4,6*25+3,5*8)/100	749,45 316,11	4,99	428,35		1861	785	12	1064	36,8	91,37	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
77	ТЕРр61-2-3	Ремонт штукатурки внутренних стен по	0,7767	2500,48	19,95	1325,12		1942	897	15 6	1030	146,07	113,45	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
77	ТЕРп61-2-3 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета на 2 квартал 2016 (жилые дома; прочие) ОЗП=18,42; ЭМ=6,52; ЗПМ=18,42; МАТ=6,22 НР (11145 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (6654 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	0,7767 (1,2*27+1,9*25+0,8*8)*0,9/100	2500,48 1155,41	19,95 7,93	1325,12		1942	897	15 6	1030	146,07	113,45	
78	ТЕРп61-2-4 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-3 (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета на 2 квартал 2016 (жилые дома; прочие) ОЗП=18,42; ЭМ=6,52; ЗПМ=18,42; МАТ=6,22 НР (1604 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (958 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	0,7767 77,67/100	835,68 163,42	10,13 4,03	662,13		649	127	8 3	514	20,66	16,05	
	под окном													
79	ТЕР15-04-007-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета на 2 квартал 2016 (жилые дома; прочие) ОЗП=18,42; ЭМ=6,52; ЗПМ=18,42; МАТ=6,22 НР (8061 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3728 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	1,39745 (62,075+77,67)/100	1602,69 391,23	16,94 0,25	1194,52		2240	547	24	1669	50,094	70	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
80	ТЕР15-04-019-05 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета на 2 квартал 2016 (жилые дома; прочие) ОЗП=18,42; ЭМ=6,52; ЗПМ=18,42; МАТ=6,22 НР (958 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (443 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,4966 248,3*0,2/100	968,61 131,56	8,88	828,17		481	65	4	412	15,87	7,88	

Раздел 3. Фасад

81	ТЕР15-01-064-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами типа <ФАССТ> на металлическом каркасе (100 м2 поверхности облицовки) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета на 2 квартал 2016 (жилые дома; прочие) ОЗП=18,42; ЭМ=6,52; ЗПМ=18,42; МАТ=6,22 НР (192452 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (89009 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	4,884 488,4/100	19998,29 2667,2	119,88 6,81	17211,21		97672	13027	585 33	84060	310,5	1516,48	
82	ТССЦ-201-1136 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Профили стальные оцинкованные в комплекте с направляющими и стоечными (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета на 2 квартал 2016 (жилые дома; прочие) ОЗП=18,42; ЭМ=6,52; ЗПМ=18,42; МАТ=6,22	-2,979 -Ф7.p2	7870,34		7870,34		-23446			-23446			
83	ТССЦ-101-3257 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Плиты облицовочные типа «ФАССТ» в комплекте с планками заполнения стыков (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета на 2 квартал 2016 (жилые дома; прочие) ОЗП=18,42; ЭМ=6,52; ЗПМ=18,42; МАТ=6,22	-512,8 -Ф7.p1	99,72		99,72		-51136			-51136			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
84	ТССЦ-201-	Н-профиль для крепления ЦСП (НЧП-3322)	1343,1 2,75*488,4	6,34		6,34		8515			8515			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
84	ТССЦ-201-1311 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Н-профиль для крепления ЦСП (НЧП-3322) (п.м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета на 2 квартал 2016 (жилые дома; прочие) ОЗП=18,42; ЭМ=6,52; ЗПМ=18,42; МАТ=6,22	1343,1 2,75*488,4	6,34		6,34		8515			8515			
85	калькуляция №1	Асбестоцементная панель окрашенная (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета на 2 квартал 2016 (жилые дома; прочие) ОЗП=18,42; ЭМ=6,52; ЗПМ=18,42; МАТ=6,22	512,8	142,27 884,94/а		142,27 884,94/а		72956			72956			
86	ТССЦ-101-2406 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Кронштейн выравнивающий стальной оцинкованный, высотой профиля (h) 200 мм, толщиной металла (t) 1,2 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета на 2 квартал 2016 (жилые дома; прочие) ОЗП=18,42; ЭМ=6,52; ЗПМ=18,42; МАТ=6,22	1952 4*488	14,2		14,2		27718			27718			
87	ТССЦ-101-2404 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием (п.м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета на 2 квартал 2016 (жилые дома; прочие) ОЗП=18,42; ЭМ=6,52; ЗПМ=18,42; МАТ=6,22	976,8 2*488,4	6,15		6,15		6007			6007			
88	ТССЦ-101-2403 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Нащельник стальной оцинкованный с покрытием «Полиэстер» (п.м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета на 2 квартал 2016 (жилые дома; прочие) ОЗП=18,42; ЭМ=6,52; ЗПМ=18,42; МАТ=6,22	141,636 0,29*488,4	52,84		52,84		7484			7484			
89	ТССЦ-101-2410 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием (п.м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета на 2 квартал 2016 (жилые дома; прочие) ОЗП=18,42; ЭМ=6,52; ЗПМ=18,42; МАТ=6,22	78,144 0,16*488,4	43,5		43,5		3399			3399			
90	ТССЦ-101-2405 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Начальная планка из оцинкованной стали с полимерным покрытием (п.м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета на 2 квартал 2016 (жилые дома; прочие) ОЗП=18,42; ЭМ=6,52; ЗПМ=18,42; МАТ=6,22	43,956 0,09*488,4	18,97		18,97		834			834			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
91	ТССЦпг01-01-043 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета на 2 квартал 2016 (жилые дома; прочие) ОЗП=18,42; ЭМ=6,52; ЗПМ=18,42; МАТ=6,22 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	22,5193 9,158+8,722+0.112+0.5893 +2,625+1,313	3,24	3,24			73		73				
92	ТССЦпг03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета на 2 квартал 2016 (жилые дома; прочие) ОЗП=18,42; ЭМ=6,52; ЗПМ=18,42; МАТ=6,22 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	22,52	11,09	11,09			250		250				

ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.	452605	29340	7423 452	415842		3630,54
Накладные расходы	27587					
Сметная прибыль	15871					
Итого по смете:						
Деревянные конструкции	29003					317,86
Строительные металлические конструкции	30006					291,98
Кровли	203796					197,24
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	320					10,44
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	1977					99,06
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	33530					403,5
Теплоизоляционные работы	7027					68,61
Проемы (ремонтно-строительные)	3351					179,74
Отделочные работы	181355					1879,76
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	5121					174,9
Полы (ремонтно-строительные)	254					7,45
Погрузо-разгрузочные работы	73					
Перевозка грузов автотранспортом	250					
Итого	496063					3630,54
В том числе:						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Материалы								415842						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Материалы							415842						
	Машины и механизмы							7423						
	ФОТ							29792						
	Накладные расходы							27587						
	Сметная прибыль							15871						
	ВСЕГО по смете							496063					3630,54	
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА														
	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							452605	29340	7423 452	415842		3630,54	
	Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы пересчета на 2 квартал 2016 (жилые дома; прочие) ОЗП=18,42; ЭМ=6,52; ЗПМ=18,42; МАТ=6,22)							3175376	540442	48397 8326	2586537		3630,54	
	Накладные расходы							431299						
	Сметная прибыль							232990						
	Итого по смете:													
	Деревянные конструкции							246928					317,86	
	Строительные металлические конструкции							251674					291,98	
	Кровли							1308406					197,24	
	Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)							4423					10,44	
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)							30745					99,06	
	Крыши, кровли (ремонтно-строительные)							285042					403,5	
	Теплоизоляционные работы							59105					68,61	
	Проемы (ремонтно-строительные)							54103					179,74	
	Отделочные работы							1529055					1879,76	
	Штукатурные работы (ремонтно-строительные)							65026					174,9	
	Полы (ремонтно-строительные)							3052					7,45	
	Погрузо-разгрузочные работы							476						
	Перевозка грузов автотранспортом							1630						
	Итого							3839665					3630,54	
	В том числе:													
	Материалы							2586537						
	Машины и механизмы							48397						
	ФОТ							548768						
	Накладные расходы							431299						
	Сметная прибыль							232990						
	ВСЕГО по смете							3839665					3630,54	

Список переменных по смете:

Наименование переменной	Идентификатор	Значение	Результат
-------------------------	---------------	----------	-----------

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
индекс пересчета цена на материалы			а	6,22	6,22									
ндс			н	1,18	1,18									

Составил: _____ Елькина И.И.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Стройка: Капитальный ремонт жилого здания (общежития) № 33, по ул. Ленина, с . Абрикосовка, Кировский район
 Объект: Капитальный ремонт жилого здания (общежития) № 33, по ул. Ленина, с . Абрикосовка, Кировский район

Локальный ресурсный сметный расчет

к Локальной смете № ЛС02-01-01

на Капитальный ремонт кровли и фасада жилого здания (общежития) № 33, по ул. Ленина

Основание: 06.16-010-АС

№ п.п.	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Кол-во по проектным данным	Сметная стоимость				Индекс	Класс груза	Масса брутто на ед.	Масса брутто общая
					В базисных ценах, руб.		В текущих ценах, руб.					
					На ед.	Общая	На ед.	Общая				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ресурсы подрядчика												
Трудозатраты												
1	1-2-0	Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	106,8	6,97	744,4	128,39	13712,05	18,420			
2	1-2-2	Затраты труда рабочих (ср 2,2)	чел.час	239,98	7,09	1701,45	130,6	31341,39	18,420			
3	1-2-3	Затраты труда рабочих (ср 2,3)	чел.час	96,81	7,16	693,16	131,89	12768,27	18,420			
4	1-2-5	Затраты труда рабочих (ср 2,5)	чел.час	77,24	7,29	563,08	134,28	10371,79	18,420			
5	1-2-7	Затраты труда рабочих (ср 2,7)	чел.час	13,44	7,42	99,72	136,68	1836,98	18,421			
6	1-2-8	Затраты труда рабочих (ср 2,8)	чел.час	30,42	7,49	227,84	137,97	4197,05	18,421			
7	1-3-0	Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	402,15	7,61	3060,36	140,18	56373,39	18,421			
8	1-3-2	Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	565,84	7,81	4419,22	143,86	81401,73	18,420			
9	1-3-3	Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.час	208,33	7,91	1647,89	145,7	30353,69	18,420			
10	1-3-7	Затраты труда рабочих (ср 3,7)	чел.час	186,22	8,29	1543,76	152,7	28435,8	18,420			
11	1-3-9	Затраты труда рабочих (ср 3,9)	чел.час	68,61	8,49	582,5	156,39	10729,92	18,421			
12	1-4-0	Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	1607,85	8,59	13811,43	158,23	254410,11	18,420			
13	1-4-3	Затраты труда рабочих (ср 4,3)	чел.час	16,99	8,98	152,57	165,41	2810,32	18,420			
14	1-4-4	Затраты труда рабочих (ср 4,4)	чел.час	9,86	9,12	89,92	167,99	1656,38	18,421			
15	2	Затраты труда машинистов	чел.час	37,24								
		Итого "Трудозатраты"				29337,3		540398,87	18,420			
Машины и механизмы												
16	020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.час	3,33	85,88	285,98	559,94	1864,61	6,520			
17	020403	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т	маш.час	0,31	122,08	37,84	795,96	246,75	6,521			
18	021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.час	2,17	112,77	244,71	735,26	1595,51	6,520			
19	021245	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 40 т	маш.час	18,38	176,69	3247,56	1152,02	21174,13	6,520			
20	030203	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63-100 т	маш.час	7,71	0,83	6,4	5,41	41,71	6,517			
21	030305	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.час	2,15	3,12	6,71	20,34	43,73	6,517			
22	030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	2,87	1,73	4,96	11,28	32,38	6,528			
23	030402	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.час	3,69	3,35	12,36	21,84	80,59	6,520			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	030403	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.час	28,66	6,73	192,88	43,88	1257,6	6,520			
25	030952	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 25 м	маш.час	0,85	26,37	22,41	171,93	146,14	6,521			
26	030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.час	11,01	29,78	327,87	194,17	2137,8	6,520			
27	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.час	8,77	8,68	76,13	56,59	496,3	6,519			
28	040504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.час	13,08	1,2	15,7	7,82	102,29	6,515			
29	041000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.час	1,4	13,92	19,49	90,76	127,06	6,519			
30	041400	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах от 80 °С до 500 °С	маш.час	0,16	7,66	1,23	49,94	7,99	6,496			
31	050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.час	1,19	91,1	108,41	593,97	706,82	6,520			
32	134041	Шуруповерт	маш.час	33,32	3,1	103,29	20,21	673,4	6,520			
33	330206	Дрели электрические	маш.час	58,48	2,01	117,55	13,11	766,67	6,522			
34	330804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.час	2,29	1,53	3,5	9,98	22,86	6,531			
35	331451	Перфораторы электрические	маш.час	95,44	2,1	200,42	13,69	1306,57	6,519			
36	331531	Пила дисковая электрическая	маш.час	0,4	1,03	0,41	6,72	2,69	6,561			
37	331601	Пила с карбюраторным двигателем	маш.час	0,75	5,3	3,98	34,56	25,92	6,513			
38	340101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.час	68,8	6,86	471,97	44,73	3077,42	6,520			
39	400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	18,35	86,79	1592,62	565,87	10383,74	6,520			
		Итого "Машины и механизмы"				7104,38		46320,68	6,520			

Материалы												
40	101-0173	Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли 4,5х120 мм	т	0,0043	9749,94	41,92	60644,63	260,77	6,221	I	1120	0,005
41	101-0195	Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм	т	0,0048	7877,46	37,81	48997,8	235,19	6,220	I	1120	0,005
42	101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	т	0,0009	30728,69	27,66	191132,45	172,02	6,219	I	1010	0,001
43	101-0324	Кислород технический газообразный	м3	8,722	8,79	76,67	54,67	476,83	6,219	III	12,4	0,108
44	101-0782	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг	т	0,0184	6730,2	123,84	41861,84	770,26	6,220	I	1120	0,021
45	101-0783	Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг	т	0,0036	6427,26	23,13	39977,56	143,92	6,222	I	1120	0,004
46	101-0788	Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг	т	0,192	8075,81	1550,56	50231,54	9644,46	6,220	I	1120	0,215
47	101-0795	Проволока канатная оцинкованная, диаметром 3 мм	т	0,0145	8789,49	127,45	54670,63	792,72	6,220	I	1000	0,015
48	101-0797	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0,0023	4751,12	10,93	29551,97	67,97	6,219	I	1000	0,002
49	101-1019	Швеллеры № 40 из стали марки Ст0	т	0,0185	6246,56	115,56	38853,6	718,79	6,220	I	1000	0,011

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
50	101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400	T	0,0027	732,64	1,98	4557,02	12,3	6,212	I	1010	0,003
										III	1140	0,005

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400	т	0,0027	732,64	1,98	4557,02	12,3	6,212	I	1010	0,003
51	101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0,0046	10616,1	48,83	66032,14	303,75	6,221	II	1140	0,005
52	101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0006	11103,25	6,66	69062,22	41,44	6,222	II	1140	0,001
53	101-1591	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	0,0031	1623,42	5,03	10097,67	31,3	6,223	I	1130	0,004
54	101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	1,5811	81,16	128,32	504,82	798,17	6,220	I	0,25	
55	101-1714	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0,0253	15854,58	401,12	98615,49	2494,96	6,220	I	1120	0,028
56	101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	3,3444	4,93	16,5	30,66	102,54	6,215	I	1,6	0,005
57	101-1757	Ветошь	кг	5,1563	1,74	8,97	10,82	55,79	6,220	I	1	0,005
58	101-1805	Гвозди строительные	т	0,2011	7671,42	1542,72	47716,23	9595,74	6,220	I	1120	0,225
59	101-1810	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т	0,0636	27031,35	1719,19	168135	10693,38	6,220	I	1120	0,071
60	101-1811	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,0001	11022,55	1,1	68560,26	6,86	6,236	I	1120	
61	101-1850	Резина губчатая	кг	37,12	36,55	1356,74	227,34	8438,86	6,220	I	1,2	0,045
62	101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	1,4557	8557,72	12457,47	53229,02	77485,48	6,220	I	1000	1,456
63	101-1929	Болты анкерные	т	0,0312	15020,14	468,63	93425,27	2914,87	6,220	I	1120	0,035
64	101-2052	Лента бутиловая	м	372,3	1,2	446,76	7,46	2777,36	6,217	II	0,02	0,007
65	101-2054	Лента бутиловая диффузионная	м	77,294	7,16	553,42	44,54	3442,68	6,221	II	0,02	0,002
66	101-2066	Болты анкерные оцинкованные	кг	232	27,59	6400,88	171,61	39813,52	6,220	I	1,12	0,26
67	101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	2,617	4,47	11,7	27,8	72,75	6,218	III	1,11	0,003
68	101-2388	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makroflex, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	150,311	48,11	7231,47	299,24	44979,06	6,220	II	1,21	0,182
69	101-2467	Растворитель марки Р-4	т	0,0006	11149,43	6,69	69349,45	41,61	6,220	I	1260	0,001
70	101-2789	Лента ПСУЛ	м	234,48	5,24	1228,67	32,59	7641,7	6,219	II	0,02	0,005
71	101-3257	Плиты облицовочные типа «ФАССТ» в комплекте с планками заполнения стыков	м2	512,8	99,72	51136,42	620,26	318069,33	6,220	II	3	1,538
72	101-3469	Краска фактурная ВД-АК-1160, фасадная ВГТ	т	0,0189	12706,69	240,16	79035,61	1493,77	6,220	III	1100	0,021
73	101-3512	Краска акриловая ВД-АК 2180, ВГТ	т	0,0513	8778,55	450,34	54602,58	2801,11	6,220	III	1100	0,056
74	101-3585	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0,0873	11397,1	994,96	70889,96	6188,69	6,220	I	1260	0,11
75	101-3588	Шпатлевка фасадная ВГТ	т	0,0087	7942,06	69,1	49399,61	429,78	6,220	I	1260	0,011
76	101-3661	Пена монтажная противопожарная полиуретановая NULLIFIRE (0,88 л)	шт.	2,307	110,11	254,02	684,88	1580,02	6,220	II	1,06	0,002
77	101-4163	Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	40,67	14,06	571,82	87,45	3556,6	6,220	III	1,1	0,045
78	101-4173	Дюбели монтажные 10x130 (10x132, 10x150) мм	10 шт.	62,802	5,75	361,12	35,77	2246,43	6,221	I	0,1	0,006
79	102-0010	Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см, II сорта	м3	0,12	751,38	90,17	4673,58	560,83	6,220	II	710	0,085

ГРАНД-Смета

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
80	102-0023	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	0,0081	1793,05	14,52	11152,77	90,34	6,222	II	610	0,005
81	102-0024	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	м3	0,0776	1655,86	128,49	10299,45	799,24	6,220	II	610	0,047
82	102-0028	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта	м3	1,1223	1841,04	2066,2	11451,27	12851,76	6,220	II	610	0,685
83	102-0049	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм, III сорта	м3	0,12	1609,62	193,15	10011,84	1201,42	6,220	II	610	0,073
84	102-0059	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, I сорта	м3	0,4028	1923,34	774,72	11963,17	4818,76	6,220	II	610	0,246
85	102-0060	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	8,6461	1806,5	15619,18	11236,43	97151,3	6,220	II	610	5,274
86	102-0061	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	0,2	1710,46	342,09	10639,06	2127,81	6,220	II	610	0,122
87	102-0077	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	11,2218	1236,83	13879,45	7693,08	86330,21	6,220	II	610	6,845
88	102-0303	Клинья пластиковые монтажные	шт.	1314,66	0,31	407,54	1,93	2537,29	6,226	II	0,83	1,091
89	113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0,0029	12560,85	36,43	78128,49	226,57	6,219	III	1260	0,004
90	113-1777	Паста антисептическая	т	0,0045	14870,26	66,91	92493,02	416,21	6,220	III	1100	0,005
91	201-0756	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0685	8041,65	550,85	50019,06	3426,31	6,220	I	1000	0,069
92	201-1136	Профили стальные оцинкованные в комплекте с направляющими и стоечными	т	2,979	7870,34	23445,74	48953,51	145832,51	6,220	I	1000	2,979
93	203-0251	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2	м2	1	189,72	189,72	1180,06	1180,06	6,220	II	13	0,013
94	203-0957	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотной-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 2 м2 и более	м2	8,64	1467,07	12675,48	9125,18	78841,56	6,220	III	31,4	0,271
95	203-0991	Блок оконный пластиковый двухстворчатый, с глухой и поворотной-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2	м2	43,74	1367,95	59834,13	8508,65	372168,35	6,220	III	49,2	2,152
96	203-1073	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотной-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 3,5 м2	м2	64,13	2085,07	133715,54	12969,14	831710,95	6,220	III	34,8	2,232
97	203-8084	Блоки дверные наружные или тамбурные с заполнением стеклопакетами (ГОСТ 30970-2002)	м2	5,28	1252,99	6615,79	7793,6	41150,21	6,220	II	23,01	0,121

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
98	402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0,1284	799,15	102,61	4970,71	638,24	6,220	I	2420	0,311
99	402-0002	Раствор готовый кладочный цементный	м3	2,3142	639,14	1479,09	3975,45	9199,99	6,220			

99	402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	2,3142	639,14	1479,09	3975,45	9199,99	6,220	I	2420	5,6
100	402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	5,831	601,94	3509,92	3744,07	21831,67	6,220	I	2420	14,111
101	411-0001	Вода	м3	0,514	2,44	1,25	15,18	7,8	6,240	I	1000	0,514
102	508-0097	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	0,0997	64,47	6,43	401	39,98	6,218	I	1,3	
103	калькуляция №1	Асбестоцементная панель окрашенная	м2	512,8	142,27	72956,06	884,92	453786,98	6,220			
105	МЦ лист 1	- Водосточная воронка диам. 110 мм	шт	4	83,38	333,52	518,62	2074,48	6,220			
106	МЦ лист 1	- Держатель желоба металл прямой	шт	145	28,2	4089	175,4	25433	6,220			
107	МЦ лист 1	- Заглушка 110 мм	шт	4	23,98	95,92	149,16	596,64	6,220			
108	МЦ лист 1	- Колено 110 мм	шт	8	39,78	318,24	247,43	1979,44	6,220			
109	МЦ лист 1	- Кронштейн крепления трубы металлический с крюком 160 мм	шт	20	32,29	645,8	200,84	4016,8	6,220			
110	МЦ лист 1	- Муфта желоба	шт	28	46,19	1293,32	287,3	8044,4	6,220			
111	МЦ лист 1	- Муфта трубы диам. 110 мм	шт.	8	33,65	269,2	209,3	1674,4	6,220			
112	МЦ лист 1	- Слив диам. 110 мм	шт	4	39,78	159,12	247,43	989,72	6,220			
114	МЦ лист 1	- Желоб диам. 150 мм	м.п.	87	39,83	3465,21	247,74	21553,38	6,220			
115	МЦ лист 1	- Труба диам. 110 мм	м.п.	27	43,1	1163,7	268,08	7238,16	6,220			
117	МЦ лист 2	- Изделия индивидуального изготовления из оцинкованной стали с защитным покрытием	м2	3	87,2	261,6	542,38	1627,14	6,220			
118	МЦ лист 2	- Профнастил с антиконденсатным покрытием	м2	697,76	118,54	82712,47	737,32	514472,4	6,220			
119	МЦ лист 2	- Профнастил ТП-18	м2	32,256	58,59	1889,88	364,43	11755,05	6,220			
120	МЦ лист 3	Блоки оконные металлопластиковые однокамерные 24 мм в комплекте с подоконными досками и отливами	м2	116,51	778,65	90720,51	4843,2	564281,23	6,220			
121	СССЦ-101-5468	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 200х200 мм, длиной 2000 мм	шт	22	52,24	1149,28	324,93	7148,46	6,220			
122	СССЦ-101-7314	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для карниза длиной 2000 мм	шт	44	80,51	3542,44	500,77	22033,88	6,220			
123	СССЦ-101-7316	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для стыков швов длиной 2000 мм	шт	28	136,37	3818,36	848,22	23750,16	6,220			
124	СССЦ-101-7317	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм	шт	30	159,58	4787,4	992,59	29777,7	6,220			

ГРАНД-Смета

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
125	ТССЦ-101-0782	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг	т	-0,0184	6730,2	-123,84	41861,84	-770,26	6,220	I	1120	-0,021
126	ТССЦ-101-0788	Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг	т	-0,192	8075,81	-1550,56	50231,54	-9644,46	6,220	I	1120	-0,215
127	ТССЦ-101-1845	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм	шт.	6230	0,16	996,8	1	6230	6,250	I	0,02	0,125
128	ТССЦ-101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-1,4557	8557,72	-12457,47	53229,02	-77485,48	6,220	I	1000	-1,456
129	ТССЦ-101-1896	Сталь угловая равнополочная, марка стали СтЗсп, шириной полок 75-90 мм	т	0,024	5227,81	125,47	32516,98	780,41	6,220	I	1000	0,024
130	ТССЦ-101-2403	Нащельник стальной оцинкованный с покрытием «Полиэстер»	п.м	141,636	52,84	7484,05	328,66	46550,09	6,220	I	1	0,142
131	ТССЦ-101-2404	Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием	п.м	976,8	6,15	6007,32	38,25	37362,6	6,220	I	1	0,977
132	ТССЦ-101-2405	Начальная планка из оцинкованной стали с полимерным покрытием	п.м	43,956	18,97	833,85	117,99	5186,37	6,220	I	1	0,044
133	ТССЦ-101-2406	Кронштейн выравнивающий стальной оцинкованный, высотой профиля (h) 200 мм, толщиной металла (t) 1,2 мм	шт.	1952	14,2	27718,4	88,32	172400,64	6,220	I	0,2	0,39
134	ТССЦ-101-2410	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	п.м	78,144	43,5	3399,26	270,57	21143,42	6,220	I	1,6	0,125
135	ТССЦ-101-2877	Болт анкерный диаметром 12 мм	шт.	72	2,37	170,64	14,74	1061,28	6,219	I	0,03	0,002
136	ТССЦ-101-3257	Плиты облицовочные типа «ФАССТ» в комплекте с планками заполнения стыков	м2	-512,8	99,72	-51136,42	620,26	-318069,33	6,220	II	3	-1,538
137	ТССЦ-102-0077	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	-4,12	1236,83	-5095,74	7693,08	-31695,49	6,220	II	610	-2,513
138	ТССЦ-113-8070	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС СС-2» для древесины	кг	148,8	32,87	4891,06	204,45	30422,16	6,220	II	1,1	0,164
139	ТССЦ-201-1136	Профили стальные оцинкованные в комплекте с направляющими и стоечными	т	-2,979	7870,34	-23445,74	48953,51	-145832,51	6,220	I	1000	-2,979
140	ТССЦ-201-1311	Н-профиль для крепления ЦСП (НЧП-3322)	п.м	1343,1	6,34	8515,25	39,43	52958,43	6,219	I	0,7	0,94
141	ТССЦ-203-0251	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2	м2	1,16	189,72	220,08	1180,06	1368,87	6,220	II	13	0,015
142	ТССЦ-203-0957	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 2 м2 и более	м2	-8,64	1467,07	-12675,48	9125,18	-78841,56	6,220	III	31,4	-0,271
143	ТССЦ-203-0991	Блок оконный пластиковый двухстворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2	м2	-43,74	1367,95	-59834,13	8508,65	-372168,35	6,220	III	49,2	-2,152
144	ТССЦ-203-1073	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 3,5 м2	м2	-64,13	2085,07	-133715,54	12969,14	-831710,95	6,220	III	34,8	-2,232

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
145	ТССЦ-203-8116	Дверь противопожарная металлическая	шт.	2	2658,59	5317,18	16536,43	33072,86	6,220			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
145	ТССЦ-203-8116	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером 900х2100 мм	шт.	2	2658,59	5317,18	16536,43	33072,86	6,220			
146	ТССЦ-203-8138	Дверь противопожарная металлическая остекленная двупольная ДПМО-02/30, размером 1300х2100 мм	шт.	2	5228,18	10456,36	32519,28	65038,56	6,220	II	98,16	0,196
147	ТССЦ-301-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	6	11,77	70,62	73,21	439,26	6,220	I	1,12	0,007
		Итого "Материалы"				415844,17		2586562,13	6,220			37,436
Перевозка												
148	ТССЦлг03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза	1 т груза	22,52	11,09	249,75	72,31	1628,42	6,520			
		Итого "Перевозка"				249,75		1628,42	6,520			
Погрузка/разгрузка												
149	ТССЦлг01-01-01-043	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	22,5193	3,24	72,96	21,12	475,61	6,519			
		Итого "Погрузка/разгрузка"				72,96		475,61	6,519			
		Итого "Ресурсы подрядчика"				452608,56		3175385,71	7,016			37,436
		Трудозатраты				29337,3		540398,87	18,420			
		Машины и механизмы				7104,38		46320,68	6,520			
		Материалы				415844,17		2586562,13	6,220			37,436
		Класс груза I								I		24,241
		Класс груза II								II		12,953
		Класс груза III								III		0,242
		Перевозка				249,75		1628,42	6,520			
		Погрузка/разгрузка				72,96		475,61	6,519			
		Итого по ведомости ресурсов				452608,56		3175385,71	7,016			37,436
		В том числе:										
		Трудозатраты				29337,3		540398,87	18,420			
		Машины и механизмы				7104,38		46320,68	6,520			
		Материалы				415844,17		2586562,13	6,220			37,436
		Класс груза I								I		24,241
		Класс груза II								II		12,953
		Класс груза III								III		0,242
		Перевозка				249,75		1628,42	6,520			
		Погрузка/разгрузка				72,96		475,61	6,519			

Составил: _____ Елькина И.И.

Проверил: _____

УТВЕРЖДАЮ

Смирнов
29.10.2016



ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

Капитальный ремонт кровли и фасада жилого здания (общежития) № 33, по ул. Ленина

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Кровля				
Вент. шахты				
1	Установка элементов каркаса: из брусьев	1 м3 древесины в конструкции	0,2975	
2	Облицовка ворот стальным профилированным листом	100 м2	0,288	
3	Профнастил ТП-18	м2	32,256	
4	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,112	
5	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0,0876	
6	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для стыков швов длиной 2000 мм	шт	14	
7	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром : 3200 мм	1 зонт	4	
8	Изделия индивидуального изготовления из оцинкованной стали с защитным покрытием	м2	3	
9	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	6	
Кровля				
10	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	6,23	
11	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	6,23	
12	Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных	100 окон	0,02	
13	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	4,05	
14	Установка стропил	1 м3 древесины в конструкции	0,48525	
15	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг	т	-0,0184	
16	Болт анкерный диаметром 12 мм	шт.	72	
17	Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3сп, шириной полок 75-90 мм	т	0,024	
18	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251	100 м2 обрабатыва емой поверхности	4,621	

1	2	3	4	5
19	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС СС-2» для древесины	кг	148,8	
20	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	2	
21	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2	м2	-1	
22	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2	м2	2,16	
23	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали	100 м2	6,23	
24	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	-11,21	
25	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	7,09	
26	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрытия	6,23	
27	Профнастил с антиконденсатным покрытием	м2	697,76	
28	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8x35 мм	шт.	6230	
29	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,88	
30	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0,6882	
31	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для карниза длиной 2000 мм	шт	44	
32	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 200x200 мм, длиной 2000 мм	шт	22	
33	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм	шт	30	
34	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для стыков швов длиной 2000 мм	шт	14	
Водостоки, карниз				
35	Установка элементов каркаса: из брусьев	1 м3 древесины в конструкции	0,878	
36	Устройство желобов: подвесных	100 м желобов	1,136	
37	Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг	т	-0,192	
38	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0,5135	
39	Водосточная воронка диам. 110 мм	шт	4	
40	Слив диам. 110 мм	шт	4	
41	Желоб диам. 150 мм	м.п.	87	
42	Муфта желоба	шт	28	
43	Труба диам. 110 мм	м.п.	27	
44	Муфта трубы диам. 110 мм	шт.	8	
45	Колено 110 мм	шт	8	
46	Заглушка 110 мм	шт	4	
47	Держатель желоба металл прямой	шт	145	
48	Кронштейн крепления трубы металлический с крюком 160 мм	шт	20	

Раздел 2. Проемы

1	2	3	4	5
Двери				
49	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,06	
50	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,1568	
51	Установка противопожарных дверей: однопольных глухих	1 м2 проема	4,14	
52	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером 900х2100 мм	шт.	2	
53	Установка противопожарных дверей: двупольных остекленных	1 м2 проема	6,26	
54	Дверь противопожарная металлическая остекленная двупольная ДПМО-02/30, размером 1300х2100 мм	шт.	2	
55	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,0528	
56	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,1392	
57	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,174	
58	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-7	100 м2 отремонтированной поверхности	0,174	
59	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,3132	
60	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 1,0 м2	100 мест	0,06	
Окна				
61	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,6	
62	Снятие оконных переплетов: остекленных	100 м2 оконных переплетов	1,16505	
63	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях	100 м2	0,3404	
64	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	0,851	
65	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0,0864	
66	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 2 м2 и более	м2	-8,64	

1	2	3	4	5
67	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м ² двухстворчатых	100 м ² проемов	0,4374	
68	Блок оконный пластиковый двухстворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м ²	м ²	-43,74	
69	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м ² трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м ² проемов	0,64125	
70	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 3,5 м ²	м ²	-64,13	
71	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п.м	0,851	
72	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м ² покрытия	0,21275	
73	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0,1664	
74	Блоки оконные металлопластиковые однокамерные 24 мм в комплекте с подоконными досками и отливами	м ²	116,51	

Откосы

75	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м ² оштукатуриваемой поверхности	0,62075	
76	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине: до 200 мм плоских	100 м откосов	2,483	
77	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 10 м ² толщиной слоя до 20 мм	100 м ² отремонтированной поверхности	0,7767	
78	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-3	100 м ² отремонтированной поверхности	0,7767	
79	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м ² окрашиваемой поверхности	1,39745	
80	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,4966	

Раздел 3. Фасад

81	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами типа <ФАССТ> на металлическом каркасе	100 м ² поверхности облицовки	4,884	
----	--	--	-------	--

1	2	3	4	5
82	Профили стальные оцинкованные в комплекте с направляющими и стоечными	т	-2,979	
83	Плиты облицовочные типа «ФАССТ» в комплекте с планками заполнения стыков	м2	-512,8	
84	Н-профиль для крепления ЦСП (НЧП-3322)	п.м	1343,1	
85	Асбестоцементная панель окрашенная	м2	512,8	
86	Кронштейн выравнивающий стальной оцинкованный, высотой профиля (h) 200 мм, толщиной металла (t) 1,2 мм	шт.	1952	
87	Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием	п.м	976,8	
88	Нащельник стальной оцинкованный с покрытием «Полиэстер»	п.м	141,636	
89	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	п.м	78,144	
90	Начальная планка из оцинкованной стали с полимерным покрытием	п.м	43,956	
91	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	22,5193	
92	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза	1 т груза	22,52	

Дата составления сметы: _____ 2 квартал 2016 г.
(должность, подпись, расшифровка)

Составил: _____ Елькина И.И.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)